

<div>ZESTAWIENIE OKNA w standardzie p.poż.</div> <div><div>UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW</div><div>UWAGA! WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANE W cm</div></div>		
POZIOM +3.71 (1 PIĘTRO)		
widok od zewnątrz		
oznaczenie	1/01	1/02
wymiary (cm)	So=130 Ho=200	So=8 Ho=120
ilość	1	2
opis	Okno zewn. OTWIERALNE, konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie: szkło bezpieczne przeziernie;	Okno wewn. NIEOTWIERALNE, w standardzie p.poż EI30; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie: szkło bezpieczne przeziernie;

projektowany zakres opracowania

- UWAGI:
- Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
  - Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
  - Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
  - Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
  - Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
  - Wszystkie elementy wykończeniowe, ślusarki i stolarki okienneo-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
  - Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
  - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
  - Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
  - Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy części pomieszczeń

budynku szpitala w Brzegu Dolnym

56–120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26

dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny

INWESTOR:

GMINA BRZEG DOLNY

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

PROJEKT:

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz

ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT :

zestawienie stolarki okiennej - lp.

RYSUNEK NR:

A8a

SKALA :

1:50

DATA :

czerwiec 2020r.

imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	

DETAL

PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ

ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław

pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311