

ZESTAWIENIE OKNA w standardzie p.poż.			UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW	UWAGA! WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANE W cm
POZIOM +3.71 (1 PIĘTRO)				
widok od zewnątrz				
oznaczenie	1/01	1/02		
wymiary (cm)	So=130 Ho=200	So=8 Ho=120		
ilość	1	2		
opis	Okno zewn. OTWIERALNE, konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie: szkło bezpieczne przeziernie;	Okno wewn. NIEOTWIERALNE, w standardzie p.poż EI30; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie: szkło bezpieczne przeziernie;		

ZESTAWIENIE OKNA	
POZIOM +7.40 (2 PIĘTRO)	
widok od zewnątrz	
oznaczenie	2/01
wymiary (cm)	So=130 Ho=200
ilość	1
opis	Okno zewn. OTWIERALNE, konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie: szkło bezpieczne przeziernie;

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI
W ZESTAWIENIU PODANE W cm

projektowany zakres opracowania

- UWAGI:
- Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
 - Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
 - Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
 - Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
 - Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
 - Wszystkie elementy wykończeniowe, ślusarki i stolarki okienneo-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
 - Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
 - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
 - Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
 - Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy części pomieszczeń
budynku szpitala w Brzegu Dolnym
56–120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26
dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny

INWESTOR: GMINA BRZEG DOLNY
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zestawienie stolarki okiennej - I i IIp.

RYSunek NR: **A8a** **SKALA :** 1:50 **DATA :** czerwiec 2020r.

imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311