



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
-1 PIWNICA		
NR.POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
-1.1	KOMUNIKACJA	110.79
-1.2	SZYB WINDY	6.04
-1.3	WEZEL CIEPLNY	36.28
-1.4	KUCHNIA	108.59
-1.5	MAGAZYN	18.88
-1.6	POM. KIEROWCY I SANITARIUSZY	15.05
-1.7	MAGAZYN ODP. MED.	10.69
-1.8	ROZDZ. ELEKTR.	11.36
-1.9	MAGAZYN	11.52
-1.10	OBIERALNIA	10.98
-1.11	MAGAZYN	11.33
-1.12	WENTYLATORNIA	26.00
-1.13	WC	3.93
-1.14	SZATNIA	24.58
-1.15	SZATNIA	12.14
-1.16	MAGAZYN	13.92
-1.17	MAGAZYN	24.54
-1.18	MAGAZYN	15.14
-1.19	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8.25
-1.20	MAGAZYN	12.72
-1.21	MAGAZYN	15.04
-1.22	MAGAZYN	20.43
-1.23	MAGAZYN	12.67
-1.24	MAGAZYN	19.07
-1.25	MAGAZYN	11.20
-1.26	POM. GOSP.	4.09
SUMA POWIERZCHNI =		575.2300

LEGENDA	
	ściany istniejące
	ściany do wyburzeń
	projektowane ściany
	projektowane przeszklenia

- UWAGI:
- Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
 - Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
 - Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
 - Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
 - Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
 - Wszystkie elementy wykończeniowe, słusarki i stolarki okienna-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
 - Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
 - Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
 - Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
 - Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy części pomieszczeń
budynku szpitala w Brzegu Dolnym
56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26
dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny

INWESTOR: GMINA BRZEG DOLNY
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zmiany budowlane - piwnice

RYСУNEK NR: **A3a** **SKALA :** 1:100 **DATA :** czerwiec 2020r.

Imię i nazwisko:	zakres:	branża:	podpis:
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	architektura	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	architektura	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	architektura	
inż. Tomasz Dziadkowiec (upr. 196/DOŚ/12)	projekt	konstrukcje	
inż. Łukasz Zimny (upr. 236/DOŚ/11)	sprawdzający	konstrukcje	

PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311