

# ZESTAWIENIE STOLARKI wewnętrznej (drzwi)

# POZIOM +7.40 (2 PIĘTRO)

**UWAGA!**  
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ  
WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW

**UWAGA!**  
WYMIARY STOLARKI  
W ZESTAWIENIU PODANE W mm

UWAGA! widok od strony zawiasów																
	oznaczenie	Dp1A	Dp1B	Dp2A	Dp2B	Dp3A	Dp3B	Dp4	Dp5							
wymiary w świecie ścian (ościeży) So, Ho (mm)	So=1300 Ho=2100	So=1300 Ho=2100	So=1000 Ho=2100	So=1000 Ho=2100	So=1000 Ho=2100	So=1000 Ho=2100	So=1000 Ho=2100	So=1000 Ho=2100								
wymiary otworu po otwarciu skrzydła (ościeży) S, H (mm)	S=1200 H=2020	S=1200 H=2020	S=900 H=2020	S=900 H=2020	S=900 H=2020	S=900 H=2020	S=900 H=2020	S=900 H=2020								
ilość	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe		
	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3	3	—	2	—
ilość razem	4		2		2		4		2		4		3		2	
opis	Ościeznica stała		Ościeznica regulowana		Ościeznica stała		Ościeznica regulowana		Ościeznica stała		Ościeznica regulowana		Ościeznica stała		Ościeznica stała	
	Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; klamki z obu stron		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; klamki z obu stron		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; rozeta, blokada WC; nawiew dolny;		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; rozeta, blokada WC; nawiew dolny;		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; nawiew dolny;		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; nawiew dolny;		KONTROLA DOSTĘPU; Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; samozamykacz;		Drzwi pełne kolor biały RAL 9010; klamki z obu stron; zamek standard; nawiew dolny;	

— — — projektowany zakres opracowania

**UWAGI:**

- Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
- Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
- Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
- Wszystkie elementy wykończeniowe, slusarki i stolarki okiennie-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
- Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
- Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
- Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
przebudowy części pomieszczeń  
budynku szpitala w Brzegu Dolnym  
56-120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26  
dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny

**INWESTOR:** GMINA BRZEG DOLNY  
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

**PROJEKT:** DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz  
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

**TEMAT :** zestawienie drzwi - piętro 2

**RYSLUNEK NR:** A10d **SKALA :** 1:50 **DATA :** czerwiec 2020r.

<b>Imię i nazwisko:</b>	<b>specjalność:</b>	<b>podpis:</b>
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	



**PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ**  
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław  
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311